





PŮDORYS STŘECHY



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

	OPLECHOVANÍ ALTKY R.Š. = cca 600 mm MATERIÁL: Fezn PLECH VČETNĚ PŘÍPONEK	PORUCHOVÁ ÚPRAVA: TOVARNĚ LAKOVANÝ RAL:	42 b.m.
	LEMOVANÍ STŘECHY R.Š. = cca 400 mm MATERIÁL: Fezn PLECH VČETNĚ PŘÍPONEK	PORUCHOVÁ ÚPRAVA: TOVARNĚ LAKOVANÝ RAL:	55 b.m.
	LEMOVANÍ ŮZLABÍ STŘECHY R.Š. = cca 300 mm MATERIÁL: Fezn PLECH	PORUCHOVÁ ÚPRAVA: TOVARNĚ LAKOVANÝ RAL:	20 b.m.

SKLADBA NOVE KRYTINY:

PLECHOVÁ KRYTINA
DIFUZNÍ FOLIE S NAKAŠIROVANÝMI NOPY
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ

ROZSAH OPRAVY NADZEMNÍ ČÁSTI
HROMOSVODNÉ SOUSTAVY
CCA 75 m.b.

[illegible]